浜名港における港湾施設点検調査に関するお知らせ

1）調査概要

浜名港において施設の劣化状況を把握するため点検作業を行います。

調査件名：令和 6 年度［第 35-W4660-01 号］浜名港港湾施設保全推進に伴う港湾施設点検業務
調査場所：静岡県湖西市新居町新居地先ほか（図 1）
調査期間：陸上・海上調査 2024/8/26～2024/9/14（時間帯 8：00～17：00）
　　潜　水　調　査 2024/8/19～2024/8/24（時間帯 8：00～17：00）
発 注 者：静岡県　浜松土木事務所
　　TEL：053-458-7278
受 注 者：株式会社　オリエンタルコンサルタンツ　関東支社
　　TEL：03-6311-7863
　　現場責任者：原島　実（070-3767-9579）
　　担当者　　：新井曜子（070-7473-2398）

2）調査位置



図 1　対象位置

3）点検作業状況

①陸上目視調査
陸上から施設全体の目視可能な部材について劣化・損傷の状況等の目視調査を行います。
②海上目視調査
海上（作業船上）から施設全体の目視可能な部材について劣化・損傷状況等の目視調査を行います。
③潜水目視調査
潜水士により、干潮面下から海底までの部材について劣化・損傷状況等の目視調査を行います。
※潜水作業時は警戒船をつけて調査を行います。



図 2　左図：海上目視、右図：潜水目視

4）工程表

表 1　調査工程表

工　種	設計数量	8月			9月			10月		
		10	20	31	10	20	30	10	20	31
計画準備	1式									
関係機関との協議資料作成	2機関									
機材運搬 2往復当り　25km未満	1式									
目視調査（1） 陸上からの踏査 歩掛：1日当り（1,510m2）	31,017m2									
目視調査（2） 海上からの踏査 歩掛：1日当り（1,240m2）	2,796m2									
潜水調査（1） 歩掛：1日当り（1,200m2）	5,662m2									
結果整理（予備日兼ねる）	1式									